



معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی  
دفتر فنی و نظارت و ارزیابی

موضوع طرح  
تأمین مسکن محرومین روستائی  
کلاف بختی و سقف تیرچه بلوک  
یک طبقه با تراس سقف چوبی


۴۱ متری طرح نین

۱- حداقل عیار بتن مصرفی ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد .  
۲- کلیه میلگردهای مصرفی از نوع آجدار AII و با حداقل  $F_y = 3000 \text{ kg/cm}^2$  می باشد .  
۳- حداکثر ارتفاع دیوار غیر سازه ای با ضخامت ۱۰ سانتیمتر از روی کف ساختمان می باشد.


۴- بجای ستونک بتنی می توان از ستونک فلزی (وآل پست) طبق نقشه شماره S-20,S-21 استفاده نمود.

۵- در صورتیکه زیر ستونک فونداسیون سازه وجود نداشته باشد باید از پایه بتنی استفاده گردد.

موضوع نقشه	
اجرای ستونک مهار لبه قائم نیمه ها	
مطابق	طرب
کد نقشه	ترسیم
مقیاس 1:20	واحد cm
تاریخ ۹۸/۰۳/۰۱	شماره نقشه S-18



اتصال تیغه به سقف با  
بلوک سفالی یا بتنی



جزئیات اجرای ستونک مهار لبه قائم تیغه های داخلی ( غیر باربر )

جزئیات اجرای پی ستونک مهار لبه قائم تیغه های  
۱۰ سانتی (غیر باربر)

در صورتیکه زیر ستونک فوندا سیون  
وجود نداشته باشد باید پایه یقینی  
اجرا گردد.

**SEC A-A**  
**جزئیات اجرای ستونک بتنی**